COMUNA RADAUTI-PRUT
JUDEŢUL BOTOŞANI
COD SIRUES38642 – COD FISCAL 3503651
TEL / FAX 0231622607/0231622533 e-mail primariarprut@yahoo.com
Website: www.primariaradauti-prut.ro

HOTARARE

NR.__32__DIN_07.08.2026

privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investitii Reabilitare teren de sport si curte Scoala Gimnaziala nr 1 Radauti Prut

Consiliul Local al comunei Rădăuți-Prut ,județul Botoșani, întrunit în ședința ordinară din data de 07,08.2026

Având în vedere temeiurile juridice,respectiv prevederile:

a)art.15 alin.(2),art.120alin.(1),art.121alin.(1),alin.(2) și art.138 alin.(4) și alin.(5) din Constituția României,republicată;

b)art.3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,ratificată prin Legea nr.199/1997;

c)art.7 alin(2)din Codul civil al României,adoptat prin Legea nr.287/2009,republicat,cu modificările și completările ulterioare;

d)art.20,art.21,art.27,art.29 și art.30 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006,cu modificările și completările ulterioare;

e)Legii nr.43 30 martie /2026 a bugetului de stat pe anul 2026;

f)Legii-cadru nr.153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare;

g)Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ,cu completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.a) coroborat cu art.196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE

Art.1-.Se aproba Devizul general al obiectivului de investitii Reabilitare teren de sport si curte Scoala Gimnaziala nr 1 Radauti Prut in valoare de 923275.85 lei din care constructii +montaj in valoare de 864131.05 lei;

Art.2- Prezenta hotărâre se, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al UAT, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Radauti -Prut şi Prefectului judeţului Botosani, se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul primariei precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariaradauti-prut.ro.

Presedinte de sedinta
Consilier
DELIBAS MUGUREL

Contrasemneaza
Secretar General
CIUBOTAROSA LAURA

RADAUTI PRUT
NR__32__
DATA 07,08.2026

OBIECTIV: REABILITARE TEREN DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA NR 1 RADAUTI -PRUT
Beneficiar: COMUNA RADAUTI-PRUT
Proiectant: _____
Executant: _____
Proiect: _____ nr: ___
Plansa: _____ nr: ___
Faza: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilităţilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	23.500,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	500,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	3.000,00	0,00
4	Investiţia de bază	20.000,00	0,00
4.1	Constructii si instalatii	684.157,89	679.157,89
4.1.1	[0003.1] REABILITARE TEREN DE SPORT	679.157,89	679.157,89
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	679.157,89	679.157,89
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.3.1	[0003.1] REABILITARE TEREN DE SPORT	5.000,00	0,00
4.3.1.1	[0003.1] DOTARI. PORTI FOTBAL	5.000,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	35.000,00	35.000,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	35.000,00	35.000,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		742.657,89	714.157,89
TVA 21 %		155.958,16	149.973,16
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		898.616,05	864.131,05

1	2	3	4	5
	CAPITOL 4			
	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatii	679.157,89	142.623,16	821.781,05
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	5.000,00	1.050,00	6.050,00
4.3.1.1	[0003.1] DOTARI. PORTI FOTBAL	5.000,00	1.050,00	6.050,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	**684.157,89**	**143.673,16**	**827.831,05**
	CAPITOL 5			
	Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de santier	35.000,00	7.350,00	42.350,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	35.000,00	7.350,00	42.350,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	**35.000,00**	**7.350,00**	**42.350,00**
	CAPITOL 6			
	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste			
6.1	*Pregatirea personalului de exploatare*	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**763.037,89**	**160.237,96**	**923.275,85**
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		**714.157,89**	**149.973,16**	**864.131,05**

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: REABILITARE TEREN DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA NR 1 RADAUTI -PRUT

1	2	3	4

PROIECTANT

OBIECTIV: REABILITARE TEREN DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA NR 1 RADAUTI -PRUT
Beneficiar: COMUNA RADAUTI-PRUT
Proiectant: _____
Executant: _____
Proiect: _____ nr: ___
Plansa: _____ nr: ___
Faza: _____

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	lei
		3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0003.1] REABILITARE TEREN DE SPORT	679.157,89
4.1.1.1	[0003.1.1] CONSTRUCTII	679.157,89
	TOTAL I	679.157,89
		679.157,89
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	0,00
		0,00
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	5.000,00
4.3.1	[0003.1] REABILITARE TEREN DE SPORT	5.000,00
4.3.1.1	[0003.1] DOTARI. PORTI FOTBAL	5.000,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	**5.000,00**
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0,00
		0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**684.157,89**
TVA 21%:		**143.673,16**
TOTAL VALOARE:		**827.831,05**

PROIECTANT

OBIECTIV: REABILITARE TEREN DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA NR 1 RADAUTI -PRUT
OBIECTUL: REABILITARE TEREN DE SPORT
STADIUL FIZIC: CONSTRUCTII
Beneficiar: COMUNA RADAUTI-PRUT
Proiectant: _____
Executant: _____

Proiect: _____ nr: ___
Plansa: _____ nr: ___
Faza: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	SECTIUNEA TEHNICA	SECTIUNEA FINANCIARA: Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	SECTIUNEA FINANCIARA: TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3		4	5 = 3 x 4
1	**TEREN SPORT**						
1.1	TSC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1 in conditiile gospodaririi apelor	**100 mc**	**4,04**	**560,00**	**2.262,40**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	560,00	2.262,40
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	**tona**	**646,40**	**3,00**	**1.939,39**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,19
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,00	1.939,20
1.3	TSE06XA	Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr.10-12t,necoezi	**100 mp**	**9,68**	**460,40**	**4.456,67**
				material:	9,50	91,96
				manopera:	270,90	2.622,31
				utilaj:	180,00	1.742,40
				transport:	0,00	0,00
1.4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**193,60**	**213,08**	**41.252,09**
				material:	166,08	32.152,89
				manopera:	11,10	2.148,96
				utilaj:	35,90	6.950,24
				transport:	0,00	0,00
1.5	CG10C01>	Umpluturi in straturi executate cu piatra sparta si nisip compact.manual in incap.izol.supr.<10	**mc**	**145,20**	**208,30**	**30.245,16**
				material:	180,70	26.237,64
				manopera:	27,60	4.007,52
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.6	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	**tona**	**575,96**	**25,00**	**14.399,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,00	14.399,00
1.7	RCSE40A%	Straturi izolatoare din : folie pvc	**mp**	**1.688,00**	**11,67**	**19.691,11**
				material:	5,59	9.436,51
				manopera:	6,00	10.128,00
				utilaj:	0,08	126,60
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	CB04A1	Cofraje pentru beton armat în placi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile,	mp	13,20	32,86	433,70
				material:	8,26	108,98
				manopera:	24,60	324,72
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.9	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	1.161,60	15,35	17.830,27
				material:	11,48	13.334,53
				manopera:	3,87	4.495,74
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.10	*CC02C1*	*Montarea armaturilor din otel-beton în* elemente de constructii, inclusiv, in grinzi si stâlpi în placi	kg	1.312,57	1,24	1.629,56
				material:	0,25	330,11
				manopera:	0,99	1.299,44
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11	CZ0302K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje,fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii	kg	1.312,57	0,81	1.063,18
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,81	1.063,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11.L	2000573	armaturi de tip Bst 500 C	kg	1.319,13	4,30	5.672,27
1.12	CA04B-02%	Turnare cu pompa beton in fundatii, placi, grinzi, stalpi	mc	2,00	105,94	211,88
				material:	13,94	27,88
				manopera:	31,50	63,00
				utilaj:	60,50	121,00
				transport:	0,00	0,00
1.12.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	2,05	340,00	697,00
1.13	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	96,80	102,15	9.888,12
				material:	2,85	275,88
				manopera:	91,80	8.886,24
				utilaj:	7,50	726,00
				transport:	0,00	0,00
1.13.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	97,57	360,00	35.126,78
1.14	CA04B-02%	Turnare cu pompa beton in fundatii , placi, grinzi, stalpi placi, grinzi, stalpi	mc	17,00	107,58	1.828,86
				material:	15,58	264,86
				manopera:	31,50	535,50
				utilaj:	60,50	1.028,50
				transport:	0,00	0,00
1.14.L	2100899	Beton de ciment B350	mc	17,43	380,00	6.621,50
1.15	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	254,76	45,00	11.464,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	45,00	11.464,20
1.8	CB04A1	Cofraje pentru beton armat în placi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile,	mp	88,00	32,86	2.891,35
				material:	8,26	726,55
				manopera:	24,60	2.164,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.10	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, inclusiv, in grinzi si stâlpi în placi	kg	**769,06**	**1,24**	**954,79**
				material:	0,25	193,42
				manopera:	0,99	761,37
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11	CZ0302K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje,fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii	kg	**769,06**	**0,81**	**622,94**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,81	622,94
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11.L	2000573	armaturi de tip Bst 500 C	kg	772,91	4,30	3.323,49
1.19	CA04B-02%	Turnare cu pompa beton in fundatii , placi, grinzi, stalpi placi, grinzi, stalpi	mc	**20,00**	**107,58**	**2.151,60**
				material:	15,58	311,60
				manopera:	31,50	630,00
				utilaj:	60,50	1.210,00
				transport:	0,00	0,00
1.19.L	2100899	Beton de ciment B350	mc	20,50	380,00	7.790,00
1.20	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	**44,00**	**45,00**	**1.980,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	45,00	1.980,00
1.21	CL21A1	Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton	kg	**166,00**	**4,40**	**730,40**
				material:	0,50	83,00
				manopera:	3,90	647,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.21.L	6309886	Confectie metalice inglobate in beton (PLACA PRINDERE STALPI)	kg	166,00	9,65	1.601,90
1.22	5216838	Bulon m20 cu saibe si piulite zincate	buc	**264,00**	**12,55**	**3.313,20**
				material:	12,55	3.313,20
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	**ALEI**					
2.1	TSC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 1 in conditiile gospodaririi apelor	100 mc	**1,44**	**560,00**	**806,40**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	560,00	806,40
				transport:	0,00	0,00
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	**230,40**	**3,00**	**691,27**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,07
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,00	691,20
2.3	TSE06XA	Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr.10-12t,necoezi	100 mp	**7,20**	**460,40**	**3.314,88**
				material:	9,50	68,40
				manopera:	270,90	1.950,48
				utilaj:	180,00	1.296,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: CONSTRUCTII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	**144,00**	**213,08**	**30.683,38**
				material:	166,08	23.915,38
				manopera:	11,10	1.598,40
				utilaj:	35,90	5.169,60
				transport:	0,00	0,00
2.5	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	**244,80**	**25,00**	**6.120,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,00	6.120,00
2.6	*CB04A1*	*Cofraje pentru beton armat în placi. din* panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile,	mp	***25,00***	***32,86***	***821,41***
				material:	8,26	206,41
				manopera:	24,60	615,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.7	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	**720,00**	**15,35**	**11.051,82**
				material:	11,48	8.265,20
				manopera:	3,87	2.786,62
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.8	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea până la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	**72,00**	**102,15**	**7.354,80**
				material:	2,85	205,20
				manopera:	91,80	6.609,60
				utilaj:	7,50	540,00
				transport:	0,00	0,00
2.8.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	72,58	360,00	26.127,36
2.9	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	**158,40**	**45,00**	**7.128,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	45,00	7.128,00
3	**CONSTRUCTII**					
3.1	DB22C%	Borduri din piatra pentru trotuare cu dimensiuni de:...20X25 cm, ;	m	**68,00**	**70,58**	**4.799,27**
				material:	52,58	3.575,27
				manopera:	18,00	1.224,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.2	DD06A03^	Pavaje executate la trotuare cu pavele din beton vibropresat,	mp	**160,00**	**34,43**	**5.508,80**
				material:	5,25	840,00
				manopera:	27,60	4.416,00
				utilaj:	1,58	252,80
				transport:	0,00	0,00
3.2.L	20042081	Pavele prefabricate din beton vibropresat, de culoare gri, grosime "20 x 10 x 4 cm	mp	160,00	49,90	7.984,00
3.3	CL21A1	Confectii metalice diverse. Constructie cadru teren sport	kg	**6.043,30**	**4,40**	**26.590,50**
				material:	0,50	3.021,65
				manopera:	3,90	23.568,85
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.3.L	6309927	Confectii metalice diverse. Constructie cadru teren sport	kg	6.043,30	9,65	58.317,80

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.4	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	6,04	25,00	151,08
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	25,00	151,08
3.5	RpIzE11A-1%	Grunduirea si vopsirea constructiilor metalice	tona	6,04	346,42	2.093,52
				material:	136,82	826,85
				manopera:	192,90	1.165,75
				utilaj:	16,70	100,92
				transport:	0,00	0,00
3.6	CO04XB	Imprejmuiri din plasa sirma	m	133,20	52,00	6.926,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	42,00	5.594,40
				utilaj:	10,00	1.332,00
				transport:	0,00	0,00
3.6.L	7336513	plasa sirma pentru imprejmuiri	mp	879,12	13,78	12.114,27
3.7	TSH01A01^	Gazon sintetic pentru terenurile de sport,	mp	807,00	194,24	156.751,91
				material:	173,24	139.804,91
				manopera:	18,00	14.526,00
				utilaj:	3,00	2.421,00
				transport:	0,00	0,00
3.8	DE09C	Vopsirea Bicomponenta Antiderapanta pista alergare	mp	161,00	108,46	17.462,12
				material:	46,25	7.446,25
				manopera:	59,09	9.513,55
				utilaj:	3,12	502,32
				transport:	0,00	0,00
3.9	RpDE08B%	Montat capace peste stalp; 30x30	buc	40,00	13,28	531,04
				material:	1,58	63,04
				manopera:	11,70	468,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		440.503,94	114.438,04	26.588,18	43.872,68	**625.402,85**
Recapitulatia:	5 CU 3					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	2.574,86	0,00	0,00	2.574,86
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**440.503,94**	**117.012,90**	**26.588,18**	**43.872,68**	**627.977,71**
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	22.025,20	5.850,64	1.329,41	2.193,63	31.398,89
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**462.529,14**	**122.863,54**	**27.917,59**	**46.066,32**	**659.376,59**
Profit	3,0000 %	13.875,87	3.685,91	837,53	1.381,99	19.781,30
Total inclusiv Beneficiu:		**476.405,01**	**126.549,45**	**28.755,12**	**47.448,31**	**679.157,89**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**679.157,89**
TVA:	21,00%					**142.623,16**
TOTAL GENERAL:						**821.781,05**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

PROIECTANT

OBIECTIV: REABILITARE TEREN DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA NR 1 RADAUTI -PRUT
OBIECTUL: REABILITARE TEREN DE SPORT
LISTA: DOTARI. PORTI FOTBAL
Beneficiar: COMUNA RADAUTI-PRUT
Proiectant: _____
Executant: _____

Proiect: _____ nr: ___
Plansa: _____ nr: ___
Faza: _____

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
DOTARI. PORTI FOTBAL							
1	1 PORTI FOTBAL	buc	2,00	2.500,00	5.000,00	DEPOZIT	
	TOTAL:			**lei**	**5.000,00**		
				euro	**1.033,16**		
	TVA:		21,00 %	**lei**	**1.050,00**		
	TOTAL cu TVA:			**lei**	**6.050,00**		

PROIECTANT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL
ȘELIOAJ GHEORGHIȚĂ-NICUȘOR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL SECTOR
CIUBOTĂRIȚĂ LAURA-MARIA